

## MŰSZAKI LEÍRÁS

### III. rész: a Balassi Bálint utcai kazánház villamos elosztó szekrényének és betápláló kábelének részleges cseréje (5 vezetékes kábel)

A kibontott szekrények helyére a kivitelező felmérései alapján készített és a megrendelő képviselője által elfogadott gyártmánytervek szerint, a kivitelező előszerelő műhelyében az új elosztók legyártása, helyszínre szállítása és beállítása a régi szekrények helyére. A vezetékek és kábelek visszakötése az új szekrényekbe, szabványos vezetékkötések kialakításával, szükség esetén a vezetékek kiépítése öt vezetékes rendszere. A szekrényeket beüzemelése és üzembe helyezése.

A kivitelezés során sérült fal, vakolatot és festés helyreállítása.

A kibontott régi szekrényeket a kivitelező a hulladékkezelési szabályok betartásával az teljesítéssel érintett épületből területéről köteles elszállítani. Az elszállításra kerülő szekrényekről a megrendelő és a kivitelező képviselői jegyzőkönyv felvétele, melyben rögzítik a berendezés elnevezését és a kibontás helyét.

Az elkészült fő elosztó-berendezésekről megvalósulási tervdokumentáció készítése. Érintésvédelmi- és szigetelési ellenállás mérés elvégzése és az erről jegyzőkönyv készítése.